

MO sem LS => 3.60 LS => 3.09 MO com LS => 6.69
 Valor do BDI => 3.39 Valor com BDI => 15.50
 Quant. => 1,500.0000000 Preço Total => 23,250.00

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13.2							
Composição	100746 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1.00000000	16.54	16.54
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.67790000	19.85	13.45
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0.01270000	11.12	0.14
Insumo	00007292 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0.12740000	23.21	2.95
				LS =>	5.18	MO com LS =>	11.22
						Valor com BDI =>	21.17
				Quant. =>	180.00000000	Preço Total =>	3,810.60

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
14							
14.1							
Composição	2450 ORSE	LIMPEZA GERAL DA OBRA	Limpeza	m²	1.00000000	1.98	1.98
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.10000000	3.05	0.30
Insumo	1997 ORSE	Sabão em pó	Material	kg	0.00500000	7.50	0.03
Insumo	2414 ORSE	Vassoura plaçava	Material	un	0.05000000	10.03	0.50
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0.10000000	11.55	1.15
				LS =>	0.53	MO com LS =>	1.15
						Valor com BDI =>	2.53
				Quant. =>	373.21500000	Preço Total =>	944.23

Total sem BDI 203,333.17
 Total do BDI 56,898.46
 Total Geral 260,231.63

Wellington Alves da Costa Régis
 Eng. Civil
 CREA 116355/02